

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń domuziennego pobytu osób starszych_inwestorski_1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń - Dom Dziennego Pobytu Osób Starszych - Klub Seniora					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z deszczulek 3.10*5.56	m ² m ²	17.236	
				RAZEM	17.236
2	KNR-W 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 3.60*6.00	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
3	KNR-W 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.2	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
4	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 4.00*5.80+5.70*2.60+12.50*6.70	m ² m ²	121.770	
				RAZEM	121.770
5	KNR-W 4-01 d.1 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach (121.77+poz.1)*0.15	m ³ m ³	20.851	
				RAZEM	20.851
6	KNR-W 4-01 d.1 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.2*0.04+poz.3*0.06+poz.7*0.015+poz.5	m ³ m ³	23.927	
				RAZEM	23.927
7	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (12.50+5.70)*2*3.05*55%	m ² m ²	61.061	
				RAZEM	61.061
8	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.25*2+1.50*2	m ² m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
2		ROBOTY ODTWORZENIOWE			
10	KNR-W 2-02 d.2 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym poz.2*0.15	m ³ m ³	3.240	
				RAZEM	3.240
11	KNR-W 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym poz.2*0.10	m ³ m ³	2.160	
				RAZEM	2.160
12	KNR-W 2-02 d.2 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2 poz.2	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
13	KNR-W 2-02 d.2 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grubości 6 m poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa poz.2	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
14	KNR-W 2-02 d.2 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.2	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
15	KNR-W 2-02 d.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.2	m ² m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
16	NNRNKB d.2 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz.21	m ² m ²	175.426	
				RAZEM	175.426
17	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (12.50*2+5.70*2+5.60*2+8.90*2+1.40*3)*3.00+(1.20+7.30+6.00+3.60)*2*1.40	m ² m ²	259.480	
				RAZEM	259.480

PRZEDMIAR

Remont pomieszczeń domuziennego pobytu osób starszych_inwestorski_1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.7	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie Krotność = 2 poz.17+poz.18	m ² m ²	 429.670	 429.670
8		MONTAŻ WYPOSAŻENIA ŁAZIENEK		RAZEM	429.670
34 d.8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (montaż umywalki wraz z wykonaniem podejść) 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
35 d.8	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" (montaż ustępu wraz z wykonaniem podejść) 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
36 d.8	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym 1.00	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
37 d.8	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm (montaż baterii wraz z wykonaniem podejść) 2.00	szt. szt.	 2.000	 2.000
38 d.8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm (montaż zaworu wraz z wykonaniem podejść) 3.00	szt. szt.	 3.000	 3.000
39 d.8	kalkulacja indywidualna	Montaż wyposażenia w wc (uchwyty do papieru, szczotki, pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci, lustra) 2.00	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000